

秦淮区小区排烟道

发布日期：2025-09-15 | 阅读量：19

防火排烟道止回阀是排烟道用止回阀现行可靠的产品，完全符合国家环保总局，国家消防总局的规定，这种止烟阀常常是开发商用于房屋建造中，安装在厨房中，防烟效果一般，但环保和安全性完全符合标准。原始的排烟道防串味产品，也是目前来说家庭中使用很多的材质，其产品是由塑料结构一根铁柱贯穿阀门叶片，阀体为方形，需要打孔安装，其材质价格低廉、安装方便、防烟效果一般。塑料止回阀的制作原理是一样的。整体是不锈钢或者不锈钢组成。需要打孔安装，优点是起到了单向防火的作用，防烟效果一般，现在很多开发商也会使用这种材质的止回阀。安装下排油烟机应距地面上升**35CM**处打孔。秦淮区小区排烟道



住宅排烟管道系统由竖向安装的共用排气道、防火与止回部件、屋顶风帽及其连接结构等系统化集成的住宅厨房、卫生间废气排放的集中管道系统。支管是连接排气道与吸油烟机或排风机之间的管道。排气管道系统正常使用时，楼层支管排气静压力的大值。防火与止回部件安装在排气道进气口处起隔烟阻火作用的一体化阀门，或由具有防火、止回功能的部件构成，具有在规定时间内满足耐火性能要求的组合件。风帽安装于排气道顶部，可防止雨雪及杂物等进入排气道内，并引导排气道内废气排出、防止倒灌的装置。玄武区钢丝排烟道设计方案排烟道所配套安装的防火止回阀应具备高密闭性。



排烟道道系统是一种需在现场安装成型的成套设施，其整体综合性能由各个组件及其连接关系共同决定，为解决以往因为安装过程中部件经常随意更换、性能匹配性难以保证等问题，本标准规定了住宅排烟道道系统的设计、施工及验收应遵循系统化原则，尤其在验收过程中应严格执行该原则，以确保排烟道道系统能够可靠工作，特别是部件应按设计选型要求供应，不得使用替代品，现场排烟道道系统、设计要求和检验报告三者应一致。住宅排烟道道系统施工时，隐蔽工程质量在后期难以检查，如果存在问题往往整改难度较大，故必须加强过程控制，需要在其验收合格后，方可进行下道工序。

在开机率一定的条件下，排烟道内的排风量随着层高的升高而增加，各层排烟道应满足相应层位的排风量要求。故采用等截面排烟道道系统时，其截面尺寸应满足上部排风量需求；采用变截面排烟道道系统时，其截面尺寸应自下而上逐步增大。防火与止回部件应满足单层排风量要求。风帽应满足排风量需求。当层高大于3m时，排烟道可分段制作、运输、安装。为减少形状因素对排风能力的影响，保证排气顺畅。根据相关图集及行业现状，本条规定了排烟道横截面的长宽比要求。风帽具有防止雨、雪飘入并能起到防倒灌的效果，风帽材质应选用抗雨淋、抗风化、耐老化的材料。其原材料应经自动化设备准确计量，其生产应具备质量保证体系。



排烟道每层进气口应设置防火与止回部件。排烟道进气口安装方位应有利于排气，并与厨房或卫生间布局相协调。当其安装在吊顶内时，应在吊顶上设置检修口。在每层楼板预留排气道安装孔洞，洞内应设置承托结构，其承托件应与建筑主体结构可靠连接，承托件强度应满足承载要求；排气道与安装孔洞的间隙应采用砂浆或细石混凝土填实，并应在其上表面设置防水层。排烟道出屋面处应设置风帽基座及风帽，台风地区应选用防风风帽。当风帽高度超过避雷设施保护范围时，应设置防雷装置，风帽应与建筑物接地系统可靠连接。排烟道检验分为出厂检验和型式检验。江苏黄沙排烟道止回阀

排烟道的防火止回阀与排气道的接口尺寸应符合 GB 50096 的规定。秦淮区小区排烟道

厨房排烟道没有这样装，快点叫工人翻工，我家住半年就懊悔了厨房当中，排气的排烟道是必须要有的，但是如何装的好呢？又是另外一码事了，很多不专业的装修师傅，在做这一步的时候往往会忽略一些小细节，结果后面非常容易出问题，还会影响以后正常使用，像我家装错了现在才住进去半年我就懊悔了呢。首先在厨房烟管上面，我们必须加装的一个东西，就叫止逆阀，因为厨房平时串味都非常严重，如果我们能够在装排烟道的时候，顺手加装一个止逆阀，就能有效的防止烟气倒灌了，很多装修师傅在装修的时候都没有留意到这个细节呢。另外在做排气排烟道的时候，必须要做到垂直摆放，这是一个原则性问题，好处就是能够使排气更加畅顺，不会堵塞排不出去，而且如果后面需要跟公共排烟道链接的时候，也会方便一些。秦淮区小区排烟道

南京合谦利烟道有限公司位于江东中路222号奥体中心体育场东商业区一层52103。公司自成立以来，以质量谋发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下烟道，止回阀，风帽深受客户的喜爱。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造建筑、建材良好品牌。南京合谦利烟道秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。